

PRESSUPOST

Data: 13/05/15

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Enllumenat Públic Eivissa, Mallorca i Menorca
Capítol	08	GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol	01	DEMOLICIONS I RETIRADA D'ELEMENTS URBANS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AVIDAMENT	IMPORT
1 F2R6506A	m3	càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 16)	8,55	104,485	893,35
2 F2R24200	m3	classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons real decret 105/2008, amb mitjans manuals (P - 15)	18,98	104,485	1.981,04
3 F2RA71H5	m3	deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inòls, de residus de material bituminós inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170302 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 18)	8,91	6,629	59,06
4 F2RA71H0	m3	deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inòls, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 17)	8,91	97,808	871,47
5 F2RA9TD0	m3	deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 20)	76,50	22,000	1.883,00
TOTAL	Subcapítol	01.08.01			5.487,92

Obra	01	Pressupost Enllumenat Públic Eivissa, Mallorca i Menorca
Capítol	08	GESTIÓ DE RESIDUS
Subcapítol	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AVIDAMENT	IMPORT
1 F2R6506A	m3	càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 16)	8,55	143,575	1.227,57
2 F2RA7L00	m3	deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció no inòls, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) (P - 19)	4,68	143,575	871,93
TOTAL	Subcapítol	01.08.02			1.899,50

Barcelona, maig de 2015

Els autors del projecte

Carlos VILLASUR MILLÁN
Graduat en Enginyeria Mecànica.
Núm. Col·legiat: 17.447

Francesc GERMÀ CARULLA
Enginyer Tècnic Industrial